

Капітальний ремонт приміщення Протопопівського сільського клубу в селі Протопопівка, Біляївського району, Одеської області
СК-2018

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Капітальний ремонт приміщення Протопопівського сільського клубу в селі Протопопівка, Біляївського району, Одеської області
Капітальний ремонт приміщення Протопопівського сільського клубу в селі Протопопівка, Біляївського району, Одеської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 400,13004 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,0667 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 97,62334 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "19 липня" 2018 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підлоги									
1	РН7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 50 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1	<u>9047,96</u> 3158,23	<u>77,85</u> 67,92	9047,96	3158,23	<u>77,85</u> 67,92	<u>77,124</u> 1,4252	<u>77,12</u> 1,43
2	РН7-17-9 Н1=9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	1	<u>14190,34</u> 955,28	<u>183,35</u> 159,97	14190,34	955,28	<u>183,35</u> 159,97	<u>23,328</u> 3,3566	<u>23,33</u> 3,36
		Разом прямі витрати по розділу 1					23238,3	4113,51	<u>261,2</u> 227,89		<u>100,45</u> 4,79
		Разом будівельні роботи, грн.					23238,3				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					18863,59				
		всього заробітна плата, грн.					4341,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					2415,79 12,63 904,8 25654,09 25654,09				
		Розділ 2. Стіни та Підлога									
3	ЕН11-29-2 Н2=Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1	<u>10774,00</u> 10163,72	<u>30,12</u> 26,28	10774	10163,72	<u>30,12</u> 26,28	<u>227,631</u> 0,5514	<u>227,63</u> 0,55
4	С111-1726	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні	м2	102	<u>557,05</u> -	<u>-</u> -	56819,1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5 & С111-1645-1-У	Клей Церезит СМ-11	кг	520	<u>14,94</u> -	<u>-</u> -	7768,8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6 & С111-1650-2-Ш	Суміш суха СЕ33	кг	45,4	<u>111,00</u> -	<u>-</u> -	5039,4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7 & С1545-92-3	Хрестики для керамічної плитки	100шт	7,22	<u>11,19</u> -	<u>-</u> -	80,79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	РН3-1-4	Розбирання каркасу від пластикової вагонки	100 м2	1,5	<u>4845,00</u> 4328,47	<u>516,53</u> 168,28	7267,5	6492,71	<u>774,79</u> 252,42	<u>116,076</u> 3,3358	<u>174,11</u> 5
9	ЕН10-7-2 Н1-0,8 Н2, Н3,Н5-0,8	Демонтаж пласткової вагонки зі стін	100м2	1,5	<u>1260,71</u> 1260,71	<u>-</u> -	1891,07	1891,07	<u>-</u> -	<u>31,9166</u> -	<u>47,87</u> -
10	ЕН10-9-1 Н2,Н3,Н5-1, 15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	100м2	1,5	<u>13164,99</u> 11805,82	<u>-</u> -	19747,49	17708,73	<u>-</u> -	<u>264,408</u> -	<u>396,61</u> -
11	С111-1598 варіант 1	Плити гіпсокартоні товщиною 125 мм	м2	157,5	<u>147,37</u> -	<u>-</u> -	23210,78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12 & С121-5601 варіант 1	Профіль стійковий CD 3 м	шт	150	<u>65,72</u> -	<u>-</u> -	9858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13 & С121-5602 варіант 1	Профіль направляючий UD 3 м	шт	44	<u>89,02</u> -	<u>-</u> -	3916,88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ЕН15-56-3 Н2,Н3,Н5-1, 15	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,5	<u>2986,76</u> 2521,82	<u>2,51</u> 2,19	4480,14	3782,73	<u>3,77</u> 3,29	<u>54,5376</u> 0,046	<u>81,81</u> 0,07
15	ЕН15-56-4 Н1-2 Н2,Н3,Н5-1, 15	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином з клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] , на кожен шар товщиною 0,5 мм додавати або виключати до 2 мм	100 м2	1,5	<u>1475,94</u> 1336,21	<u>3,35</u> 2,92	2213,91	2004,32	<u>5,03</u> 4,38	<u>28,8972</u> 0,0613	<u>43,35</u> 0,09
16	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	300	<u>9,02</u> -	-	2706	-	-	-	-
17	ЕН15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,5	<u>2113,17</u> 1994,37	<u>0,73</u> 0,63	3169,76	2991,56	<u>1,1</u> 0,95	<u>45,732</u> 0,0133	<u>68,6</u> 0,02
18 & C111-334-1	Акрилова матова фарба під колеровку	кг	95	<u>133,26</u> -	-	12659,7	-	-	-	-	-
19	ЕН15-64-1 Н2,Н3,Н5-1, 15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,1	<u>10714,66</u> 10641,92	<u>41,00</u> 35,77	11786,13	11706,11	<u>45,1</u> 39,35	<u>226,7616</u> 0,7506	<u>249,44</u> 0,83
20	ЕН15-66-1 Н2,Н3,Н5-1, 15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,1	<u>9734,08</u> 9364,36	<u>17,57</u> 15,33	10707,49	10300,8	<u>19,33</u> 16,86	<u>188,1906</u> 0,3217	<u>207,01</u> 0,35
21	C111-1598 варіант 1	Плити гіпсокартоні товщиною 125 мм	м2	115,5	<u>147,37</u> -	-	17021,24	-	-	-	-
22 & C121-5601	Профіль стійковий CD 3 м варіант 1	шт	66	<u>65,72</u> -	-	4337,52	-	-	-	-	-
23 & C121-5602	Профіль направляючий UD 3 м варіант 1	шт	32	<u>89,02</u> -	-	2848,64	-	-	-	-	-
24	ЕН15-56-5 Н2,Н3,Н5-1, 15	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,1	<u>4554,95</u> 4020,11	<u>4,18</u> 3,65	5010,45	4422,12	<u>4,6</u> 4,02	<u>86,94</u> 0,0766	<u>95,63</u> 0,08
25	ЕН15-56-6 Н2,Н3,Н5-1, 15	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожен шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,1	<u>912,17</u> 842,31	<u>1,67</u> 1,46	1003,39	926,54	<u>1,84</u> 1,61	<u>18,216</u> 0,0306	<u>20,04</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	220	<u>9,02</u>	-	1984,4	-	-	-	-
27	EH15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,1	<u>2375,38</u> 2245,04	<u>0,73</u> 0,63	2612,92	2469,54	<u>0,8</u> 0,69	<u>51,48</u> 0,0133	<u>56,63</u> 0,01
28 & C111-334-1	Акрилова матова фарба під колеровку	кг	76	<u>133,26</u>	-	-	10127,76	-	-	-	-
29 & C121-5607	Підвіс прямий П-подібний для гіпсокартону варіант 1	шт	540	<u>11,34</u>	-	-	6123,6	-	-	-	-
30 & C111-1483-П1	Шурупи самонарізні 6x40 мм	шт	4400	<u>1,92</u>	-	-	8448	-	-	-	-
31	C188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	800	<u>0,43</u>	-	344	-	-	-	-
32 & C121-5608	З'єднувач для профілю варіант 1	шт	584	<u>2,84</u>	-	-	1658,56	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							255617,42	74859,95	<u>886,48</u> 349,85		<u>1668,73</u> 7,03
Разом будівельні роботи, грн.							255617,42				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							179870,99				
всього заробітна плата, грн.							75209,8				
Загальновиробничі витрати, грн.							37087,5				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							174,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12519,11				
Всього будівельні роботи, грн.							292704,92				

Всього по розділу 2							292704,92				
Розділ 3. Підлога Сцени											
33	PH7-23-4	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2	100м2	0,22	<u>4950,26</u> 4388,90	<u>31,29</u> 27,30	1089,06	965,56	<u>6,88</u> 6,01	<u>104,448</u> 0,5728	<u>22,98</u> 0,13
34	C123-345	Дошки для покриття підлог антисептовані, тип ДП-35, товщина 35 мм, ширина без гребеня 68 мм	м3	0,8162	<u>8241,50</u> -	- -	6726,71	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					7815,77	965,56	<u>6,88</u> 6,01		<u>22,98</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					7815,77				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					6843,33				
		всього заробітна плата, грн.					971,57				
		Загальновиробничі витрати, грн.					534,7				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					198,65				
		Всього будівельні роботи, грн.					8350,47				

		Всього по розділу 3					8350,47				
		Розділ 4. Двері та вікна									
35	ЕН10-96-2 Н2,Н3,Н5-1, 15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,01995	<u>17715,36</u> 15480,51	<u>1042,32</u> 287,88	353,42	308,84	<u>20,79</u> 5,74	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>6,48</u> 0,1
36	С121-252 варіант 1	Двері вхідні зовнішні	шт	1	<u>20906,98</u> -	<u>-</u> -	20906,98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	РН20-12-5	Монтаж металлоконструкций решеток металлических	1т	0,15	<u>5508,88</u> 2985,41	<u>2189,99</u> 379,52	826,33	447,81	<u>328,5</u> 56,93	<u>57,6</u> 6,4338	<u>8,64</u> 0,97
38	С188888-20 варіант 1	Решітки розмір 1300x1450 мм	шт	3	<u>10251,00</u> -	<u>-</u> -	30753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					52839,73	756,65	<u>349,29</u> 62,67		<u>15,12</u> 1,07
		Разом будівельні роботи, грн.					52839,73				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					51733,79				
		всього заробітна плата, грн.					819,32				
		Загальновиробничі витрати, грн.					406,89				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					139,14				
		Всього будівельні роботи, грн.					53246,62				

		Всього по розділу 4					53246,62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Сантехнічний вузел									
39	ЕН11-29-2 Н2=Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0324	<u>10774,00</u> 10163,72	<u>30,12</u> 26,28	349,08	329,3	<u>0,98</u> 0,85	<u>227,631</u> 0,5514	<u>7,38</u> 0,02
40	C111-1726	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні	м2	3,3048	<u>557,05</u> -	- -	1840,94	-	- -	- -	- -
41	& C111-1645-1-У	Клей Церезит СМ-11	кг	16,848	<u>14,94</u> -	- -	251,71	-	- -	- -	- -
42	& C111-1650-2-Ш	Суміш суха СЕ33	кг	1,47096	<u>111,00</u> -	- -	163,28	-	- -	- -	- -
43	& C1545-92-3	Хрестики для керамічної плитки	100шт	0,24	<u>11,19</u> -	- -	2,69	-	- -	- -	- -
44	РН15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>3252,58</u> 2297,16	<u>13,10</u> 11,43	325,26	229,72	<u>1,31</u> 1,14	<u>50,244</u> 0,2398	<u>5,02</u> 0,02
45	C130-904 варіант 1	Унітаз підлоговий з безпосередньо приєднаним бачком	шт	1	<u>6881,22</u> -	- -	6881,22	-	- -	- -	- -
46	& C130-483-3-B1	Кріплення для унітазу	шт	4	<u>20,20</u> -	- -	80,8	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					9894,98	559,02	<u>2,29</u> 1,99		<u>12,4</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					9894,98				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					9333,67				
		всього заробітна плата, грн.					561,01				
		Загальновиробничі витрати, грн.					290,17				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					101,55				
		Всього будівельні роботи, грн.					10185,15				

		Всього по розділу 5					10185,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Електромонтажні роботи									
47	PH17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,7	<u>1649,26</u> 1547,78	- -	1154,48	1083,45	- -	<u>36,384</u> -	<u>25,47</u> -
48	C1545-188 варіант 1	Провід 3х2,5 мм2	м	70	<u>28,65</u> -	- -	2005,5	-	- -	- -	- -
49	PH17-11-1	Монтаж стельових світильників LED	100шт	0,06	<u>15595,82</u> 8499,47	<u>134,60</u> 117,44	935,75	509,97	<u>8,08</u> 7,05	<u>188,208</u> 2,4642	<u>11,29</u> 0,15
50	& C1547-72	Світильник LED	шт	6	<u>852,35</u> -	- -	5114,1	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					9209,83	1593,42	<u>8,08</u> 7,05		<u>36,76</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					9209,83				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					7608,33				
		всього заробітна плата, грн.					1600,47				
		Загальновиробничі витрати, грн.					778,98				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					256,52				
		Всього будівельні роботи, грн.					9988,81				

		Всього по розділу 6					9988,81				
		Разом прямі витрати по кошторису					358616,03	82848,11	<u>1514,22</u> 655,46		<u>1856,44</u> 13,21
		Разом будівельні роботи, грн.					358616,03				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					274253,7				
		всього заробітна плата, грн.					83503,57				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41514,01				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					197,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14119,77				
		Всього будівельні роботи, грн.					400130,04				

		Всього по кошторису					400130,04				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2066,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					97623,34				



[Handwritten signature]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]