

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163



Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт приміщення Протопопівського сільського клубу в селі Протопопівка, Біляївського району, Одеської області

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт приміщення Протопопівського сільського клубу в селі Протопопівка, Біляївського району, Одеської області</u>			
	<u>Розділ 1. Підлоги</u>			
1	Улаштування цементної стяжки товщиною 50 мм по бетонній основі площею понад 20 м ²	м ²	100	
2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м ²	100	
	<u>Розділ 2. Стіни та Підлога</u>			
3	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	м ²	100	
4	Розбирання каркасу від пластикової вагонки	м ²	150	
5	Демонтаж пласткової вагонки зі стін	м ²	150	
6	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	м ²	150	
7	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м ²	150	
8	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином з клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] , на кожен шар товщиною 0,5 мм додавати або виключати до 2 мм	м ²	150	
9	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	150	
10	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м ²	110	
11	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м ²	110	
12	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м ²	110	
13	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або виключати	м ²	110	
14	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	110	
	<u>Розділ 3. Підлога Сцени</u>			
15	Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м ²	м ²	22	
	<u>Розділ 4. Двері та вікна</u>			

1	2	3	4	5
16	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,995	
17	Монтаж металлоконструкций решеток металлических <u>Розділ 5. Сантехнічний вузел</u>	т	0,15	
18	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3,24	
19	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком <u>Розділ 6. Електромонтажні роботи</u>	к-т	1	
20	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	70	
21	Монтаж стельових світильників LED	шт	6	



Склав

посада, підпис

Перевірів

посада, підпис